



MERKNADER.

LANGBEND SKAL MONTERES OPPSTRØMS KUM. HVIS DET MÅ BENYTTES FLERE LANGBEND SKAL BEND MED STØRST VINKEL MONTERES OPPSTRØMS.
 DET SKAL VÆRE MIN. 50 CM MELLOM BTG TOPPRINGER.
 VERTIKAL BØYNING AV OPPFØRINGSRØRET SKAL IKKE FOREKOMME.
 DET SKAL VÆRE MIN. 200 MM MED SINGEL RUNDT OPPFØRINGSRØRET.
 HENVISNING TIL NS3420, VA/MILJØ-BLAD, TEKSTDEL I KOMMUNENS VA-RETNINGSLINJER OG DETALJPLANER FOR DE ENKELTE ANLEGG.

| | |
|---|-----------------------|
|  TØNSBERG KOMMUNE | Tegn.dato: 16.02.2022 |
| | Rev .dato: |
| | Sign.: VA-CONSULT AS |
| | Målestokk.: 1:25 (A3) |
| STAKE-/SPYLEKUM FOR SP OG OV | |
| Tegn.nr 602 | |