



GENERELT
 Volum fordrøyningsbasseng påføres tegning.
 Tegningen er en prinsipptegning og utforming kan variere med valgt leverandør.
 Bassenget må ha tilstrekkelig tilkomstmulighet slik at det kan utføres inspeksjon og vedlikehold.
 Det skal benyttes plastkassetter som kan rengjøres med gjennomgående spyling.
 Alle kassetter som ikke har utløpsledning, skal ha inspeksjonskum. Minimum en inspeksjonskum på alle anlegg.
 Anlegget skal dimensjoneres for å tåle opptredende belastning.
 Viser plastkassetter med størrelse B=1,2 m, H=0,6 m og L=0,6 m.
 Tettmembran må vurderes ved:
 - Høy grunnvannstand
 - Hvis infiltrasjon ikke ønskes
 Flomveger må hensyntas under planlegging og bygging.

NB!
 Overløp må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 Ved overløp føres dette til bekk, sjø eller annen resipient. Se trinn 3 i overvannsveilederen.
 Det må ikke føres til kommunalt anlegg.

 TØNSBERG KOMMUNE	Tegn.dato: 16.02.2022
	Rev .dato:
	Sign.: VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:50 (A3)
	Tegn.nr 704

PRINSIPTEGNING
MAGASIN M/ KASSETTER