



#### BESTEMMELSER:

- KUM DYPERE ENN 4,0M SKAL VÆRE NEDSTIGNINGSKUM.
- BETONGELEMENTER SKAL VÆRE IG MED INNSTØPT GLIDEPAKNING FOR NEDSTIGNINGSKUMMER PÅ SPILLVANN- OG AVLØFFELLESNETTET.
- FUNDAMENT FOR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA RØR OG TIL KUMVEGG ER 10CM.
- OVERVANNSKUM MED SANDFANG BENYTTES PÅ HOVEDLEDNING DER DET FORVENTES TILFØRT SAND/GRUS O.L. MED OVERVANNET. SANDFANG BENYTTES FORAN STORE/SMÅ LEDNINGSFALL.
- SLUK SKAL NORMALT HA SANDFANG ELLER TILKNYTTES SANDFANGSKUM. VED TILKNYTNING AV SLUK TIL AVLØFFELLESLEDNING SKAL SLUKET HA VANNLÅS FOR Å HINDRE LUKTPROBLEMER..
- KUMRAMME SKAL LØFTES FRA JUSTERINGSRING FOR ETABLERING AV ASFALTLAG PÅ MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILJØBLAD 32
- LOKK OG FLYTENDE RAMME Ø650. RAMME MED SPLIT I SKJØRTET. FOR SPILLVANNSKUMMER BENYTTES LOKK MED LÅS OG TETTE SPETHULL, OG FOR OVERVANNSKUMMER BENYTTES PINNESIKRE SPETHULL.
- KUMLOKK SKAL HA KOMMUNELOGO OG MERKET "K" FOR KLOAKK ELLER "O" FOR OVERVANN. DET SKAL VÆRE PAKNING MELLOM RAMME/LOKK UNDER OG PÅ SIDEN AV LOKKET. LOKKET SKAL HA EN KILE EFFEKT I RAMMEN VED SLISSEPAKNING ELLER TILLSVARENDE SYSTEM LØSNING. LOKKET SKAL HA MINIMUM TO SPETHULL OG LÅSARMER.
- SANDFANGSKUMMER SKAL MINST ROMME 800L OG MINIMUM HA 70CM HØYDEFORSKJELL MELLOM BUNN KUM OG UTLØP.

KORR. støttering lagt til

KORR.



## STANDARDTEGNING AVLØPSKUM AVLØPSKUMMER

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen

Rådhusgata 26

Serviceboks 417

4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 20.04.22

TEGN. JKH 20.04.22

KONTR. DT 20.04.22

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 20.04.22

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

107